

Métier / technique

National

Bâtiment

Génie Civil

## PTE B1 - Exploitation - vérifications formalisées

### Objectifs

- Identifier les étapes d'étude et d'adéquation réalisées en amont de la procédure de mise en place des PTE
- Réceptionner, déplier et replier les PTE
- Mise en place et Vérifications formalisées
- Utiliser les PTE et effectuer les vérifications visuelles journalières

#### Durée

14 heures 2.0 jours

#### Nombre de

participants

De 6 à 8 participants

En présentiel

#### Tarif

Contactez votre responsable formation RH pour plus d'informations

#### Activités

Toute activité

#### Level

National

### Aperçu

#### Programme

- Prendre conscience et comprendre les étapes d'étude et d'adéquation réalisées en amont de la procédure de mise en place des PTE (choix, plans BET, plans de calepinage, cinématiques...) en phase de préparation du chantier
- Intégrer les étapes de préparation et de mise en œuvre des PTE dans la pratique d'ORCHESTRA (sensibilisation)
- Connaître le contexte réglementaire et les enjeux
- Connaître les différents types de PTE référencées par VCF et décrire leur fonctionnement
- Exploiter les plans, les coupes et les modes opératoires (PPSPS) et les transmettre à son équipe pour exécution
- Réceptionner et contrôler les équipements, élinguer, déplier et replier PTE suivant les notices du fabricant et les plans de calepinage
- Au coffrage et au décoffrage : vérifier l'implantation des réservations des supports mises en place par les compagnons (formés B2)
- Vérifier les PTE et leurs supports dès leur mise en service, à chaque déplacement, et à la dépose par des compagnons (formés B2)
- Gérer les interactions des PTE avec des éventuels autres équipements de travail et dispositifs de protections collectives utilisés sur le chantier
- Utiliser les PTE et effectuer les vérifications visuelles journalières
- Alerter sa hiérarchie en cas d'écarts, anomalies ou incidents

#### Méthodes pédagogiques

60% d'exercices pratiques sur un bâtiment pédagogique PTE

Utilisation de cas concrets de chantier

Animation participative et ludique

## Evaluation

Evaluation des acquis : e-test validé à partir de 70% de bonnes réponses et avis favorable du formateur sur l'aspect pratique.

## Ressources pédagogiques

Clé USB - module B1 et une réglette

## Points forts

Pédagogie innovante et mises en pratiques multiples sur la plateforme pédagogique. Animée par nos formateurs Métiers CESAME.

## Pour qui ?

### Public concerné

Assistant chef de chantier  
Chef de chantier  
Chef d'équipe

### Prérequis

Formé en élingages : Chef de manoeuvre ou Élingueur  
Expérience minimum de 3 ans aux voiles banchés

Maîtrisant la lecture du français et la lecture de plan

**Nota :** Mixer publics CC/CE (50/50 ou 1/3-2/3)

## Compétences

- Prévoir et organiser le matériel de sécurité nécessaire à ses équipes
- Garantir l'application de la politique de prévention et le respect des règles de sécurité sur le chantier

## Informations pratiques

### Centres CESAME qui dispensent la formation

- Le CESAME Île-de-France Marolles-en-Hurepoix [Télécharger le livret d'accueil](#)
- Le CESAME Sud-Est [Télécharger le livret d'accueil](#)
- Le CESAME Centre-Est [Télécharger le livret d'accueil](#)
- Le CESAME Ouest [Télécharger le livret d'accueil](#)
- Le CESAME Normandie
- Le CESAME Nord-Est [Télécharger le livret d'accueil](#)

### Lieu de formation

France entière

### Délais d'accès à la formation

Rapprochez-vous de votre responsable formation RH

### Modalités d'accès et d'accueil

Référez-vous au livret d'accueil de votre centre CESAME et aux conditions sanitaires en vigueur

Cette formation répond aux obligations réglementaires du Code du Travail et au référentiel compétences de la R464.



Le CESAME est également engagé dans une démarche handi'accueillante. Vos centres de formation CESAME sont engagés dans une démarche handi' accueillante. Nous sommes à votre disposition pour tout besoin d'amélioration de vos conditions d'accès à la formation, qu'elles soient physiques, sensorielles, matérielles ou pédagogiques

SIRET

380 448 944 00211

NDA

11 92 11594 92